

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



**DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. TE/ADJ/FIS MDF/2018301680033, RELATIVA A LA OBRA: MEJORAMIENTO EN
COMEDOR ESCOLAR DE PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE 30DPB0781K DEL
BARRIO DE LAS TLAXCAS, EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.**

EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, VER., A LOS 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, LOS SUSCRITOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME, C. C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES O CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, SE HA REUNIDO CON OBJETO DE ANALIZAR LA PROPOSICION PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA PUBLICA, POR LO QUE:

VISTO

PARA DICTAMEN, LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LAS BASES, REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL; EMITIDOS POR LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE; GUIA PARA LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE Y LA GUIA DE FISCALIZACIÓN CUENTA PUBLICA Y FIS MDF EJERCICIO 2018, EMITIDO POR EL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RESULTANDO

PRIMERO.- QUE SE SOLICITO COTIZACION A UN CONTRATISTA, QUE CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS QUE MARCA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER., ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR CONCURSOS Y ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, O CONTRATAR OBRA PUBLICA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA O ADJUDICACIÓN DIRECTA, QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.


SEGUNDO.- QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DE OBRA LO CONSTITUYE LA OBRA: MEJORAMIENTO EN COMEDOR ESCOLAR DE PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE 30DPB0781K DEL BARRIO DE LAS TLAXCAS, LOCALIDAD DE TEQUILA, VER. EN CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA.

TERCERO.- QUE LA EMPRESA PARTICIPANTE ES LA SIGUIENTE:

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

EMPRESA	PERIDO DE EJECUCIÓN	CURRÍCULUM DE LA EMPRESA	COTIZACIÓN S/I.V.A.	LUGAR SEGUN COTIZACION
HERNÁNDEZ MORALES ADRIANA	DEL 30 DE ABRIL DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018	REGISTRO DE SEFIPLAN No.: 21665 REGISTRO IMSS No. Y1010383105 R.F.C.: HEMA8403025X2 GIRO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRASA DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN	257323.03	UNICO

LO ANTERIOR DESPUÉS DE ANALIZAR EL CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, ASÍ TAMBIEN COMO LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS


CUADRO COMPARATIVO DE P.U.				AYTTO.	EMPRESA
				BASE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.U.	P.U.
	PRELIMINARES				
T168_032	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA	M2	43.65	7.37	7.31
T168_063	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE	M3	1.67	184.22	192.89
T168_064	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	3.89	495.16	499.06
T168_008	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA),	M2	5.79	119.16	118.45
T168_002	DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 A 40 CM. DE ESPESOR Y HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M3	0.18	325.81	323.87
T168_1100	RETIRO DE VENTANA DE FIERRO DE 1.60 X 1.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	159.65	226.72
T168_802-A	ACARREO A HOMBRO DE AGREGADOS, A UNA DISTANCIA DE 20 M (10 M. EN	M3	28.51	164.43	198.67
T168_802-B	ACARREO A HOMBRO DE CEMENTO Y CALHIDRA EN SACO DE 50 KG Y 20 KG RESPECTIVAMENTE, A UNA DISTANCIA DE 20 M (10 M. EN ESCALINATA Y 10, EN	TN	6.61	328.86	340.57
T168_802-C	ACARREO A HOMBRO DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION, A UNA DISTANCIA DE 20 M (10 M. EN ESCALINATA Y 10, EN TERRENO MONTAÑOSO), INCLUYE: MANO DE OBRA Y	TN	0.88	822.17	993.33
T168_802-D	ACARREO A HOMBRO DE MADERA PARA ESTACADO, NIVELADO, CIMBRA, A UNA DISTANCIA DE 20 M (10 M. EN ESCALINATA Y 10, EN TERRENO	PT	396.27	1.64	1.20



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



CUADRO COMPARATIVO DE P.U.					AYTTO .	EMPRESA
					BASE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.U.	P.U.	P.U.
CEMENTACION						
T168_047	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A" INCLUYE:ACARREO A PRIMERA	M2	5.64	123.29		122.65
T168_383	MURO DE MAMPOSTERA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60M. Y UN ESPESOR DE 0.61A 1.00M.	M3	6.95	1640.94		1629.82
T168_370	CEMENTOS DE MAMPOSTERA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1A, INCLUYE:ACARREOS A LA ESTACION MATERIAL.	M3	1.93	1480.93		1470.76
T168_096-A	CADENA DE DESPLANTE DE SECCDN 15 X 20 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A" REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 12" ESTREBOS	ML	12.55	396.15		392.57
T168_086	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CEMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO FC=250KG/CM ² . ARMADO CON 6 VARS. DE 12" Y	PZA	9	719.03		712.43
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
T168_265	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1A, JUNTAS DE 15	M2	30.57	385.94		386.69
T168_113	CASTILLO DE SECCDN 15 X 15 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y	ML	2.1	251.62		249.08
T168_119	CASTILLO DE SECCDN 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y	ML	5.70	272.78		269.93
T168_131-A	COLUMNA DE SECCDN 25 X 25 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTREBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM., INCLUYE: CMBRA COMUN 4 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO NECESARD.	ML	20.60	526.47		521.19
T168_136	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCDN 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4	ML	24.95	282.75		279.82
T168_140-A	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CMBRA COMUN REFORZADA CON 70 KG. DE ACERO POR M ³ , CONCRETO FC = 250 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO NECESARD.	M2	44.83	801.07		796.88
T168_140-B	LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE 8 CM., CMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M ³ , CONCRETO FC = 250 KG/CM ² . AGREGADO MAXMO 3A", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO NECESARD.	M2	3.24	712.96		706.16
T168_180-A	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO FC=150 KG/CM ² , INCLUYE:ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO NECESARD.	ML	3.25	170.90		169.48




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ.

2018-2021



CUADRO COMPARATIVO DE P.U.				AYTTO.	EMPRESA
				BASE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. U.	P. U.
T168_276	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1M, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., NCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	155.95	125.77	125.14
T168_297	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1M, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., NCLUYE: ACABADO PULIDO.	M2	39.89	198.96	197.93
T168_304	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1M, NCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	73.65	94.35	93.79
T168_223	FRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". NCLUYE:	M2	21.39	217.95	217.05
T168_257	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA	M2	67.86	339.65	326.26
T168_782	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M. NCLUYE: MANO DE OBRA	M2	243.52	67.72	66.28
T168_790	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON MEMBRANA DE PESTER O SIMILAR CON SELLO. NCLUYE:	M2	34.74	183.37	178.36
INSTALACION ELECTRICA					
T168-950	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA LUMINACION CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS; NCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLEFLEX DE 12" APAGADOR	PZA	4.00	594.54	550.22
T168-951	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS., NCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLEFLEX DE 12", CONTACTO DOBLE	PZA	6.00	422.60	408.49
INSTALACION HIDROSANITARIA					
T168-1000	SALDA HIDRAULICA DE TUBO PLUS, CON UN DESARROLLO DE 5 M. NCLUYE: CODOS, TEE, COPLES, VALVULAS DE CONTROL GENERAL.	SAL	2.00	1,761.75	1,747.82
T168-1001	SALDA SANITARIA DE TUBO DE PVC DE 3", CON UN DESARROLLO DE 5 M. NCLUYE: CODOS, TEE, COPLES, REDUCCIONES.	SAL	1.00	378.26	376.28
T168-1002	SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO DOBLE TINA Y UN ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE CALBRE 22, PARA EMPOTRAR O	PZA	1.00	3,790.43	3,659.69
T168-722-B	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA MARCA ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS NCLUYE: BASE DE BLOQUE Y O TABIQUE, CONCRETO ARMADO CON VAR. DE 3/8", FLOTADOR, VALVULA, TAPA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	3,990.44	3,922.99
INSTALACION DE GAS					
T168-1050	SALDA DE GAS CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE PASO, CAMPANA DE 12".	SAL	2.00	884.94	859.72
T168-1051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE GAS DE 20 KG NCLUYE: CONTENEDOR, GAS Y	PZA	2.00	1,237.53	1,274.92
T168-1052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE CON 4 HORNILLAS FERRO COLADO.	PZA	1.00	6,011.76	5,955.78



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**




CUADRO COMPARATIVO DE P.U.				AYTTO.	EMPRESA
				BASE	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.U.	P.U.
HERRERIA Y CANCELERIA					
T168-776-D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M., FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LAMINA CAL. 20, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIÓN, PINTURA ESMALTE, CRISTAL DE 4 MM. ESPESOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2617.81	2580.65
T168-777-D	VENTANA DE 1.80X1.10 M. DE ALUMINIO, CON CRISTAL DE 5MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2348.81	2361.39
T168-777-E	VENTANA DE 1.80X0.50 M. DE ALUMINIO, CON CRISTAL DE 5MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1111.67	11125.24
EQUIPAMIENTO					
T168-1200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE POLETILENO TRAPEZOIDAL COLORES ROJO Y VERDE, CON PATAS DE ACERO, TIPO ESCOLAR, INCLUYE: MOBILIARIO Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	766.96	773.24
T168-1201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA DE POLETILENO CON PATAS DE ACERO, TIPO ESCOLAR, INCLUYE: MOBILIARIO Y MANO DE OBRA.	PZA	50.00	259.55	267.94
T168-1202	SUMINISTRO DE JUEGO TRASTES PARA 50 PERSONAS, INCLUYE: VASO, PLATO EXTENDIDO, PLATO SOPERO Y CUCHARA.	JGO	1.00	2590.88	2439.23
FINALES					
T168-850	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	43.65	5.43	4.40

CUARTO.- QUE SON OBJETO DE VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS SE CONTRAEN EN SUJECCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER.

POR LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, DETERMINÁNDOSE QUE EL PARTICIPANTE CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

QUE EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS OBRAS PÚBLICAS SE ADJUDICARON A LOS CONTRATISTAS CONCURSANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARÁN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MÁS CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; ES DE RESOLVERSE, Y


SE RESUELVE

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEQUILA VER., LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DETERMINÓ ADJUDICAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y MONTO:


- A) A LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA ING. ADRIANA HERNÁNDEZ MORALES SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTO EN COMEDOR ESCOLAR DE PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE 30DPB0781K DEL BARRIO DE LAS TLAXCAS, EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 298,494.71 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.), INCLUIDO EL 16% DEL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO.

ASÍ LO DETERMINARON Y PROVEYERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES O CONTRATACION DE OBRA PUBLICA FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.



ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL